

邀 标 公 告

1. 邀标条件

本招标项目 江西萍乡国家粮食储备库有限公司新增视频监控系
统升级建设项目(项目名称)已由 萍乡市农业农村局 审批、核准。
建设资金来自 萍乡市财政局和企业自筹。邀标人为 江西萍乡国家粮
食储备库有限公司。项目已具备邀标条件,现对该项目进行公开邀标。

2. 项目概况与邀标范围

该项目建设地点位于 江西省萍乡市经开区朝阳中路 26 号 , 邀
标范围为 购置监控系统等设备 (详情见附表), 项目概算 13.76 万
元, 施工期限: 2023 年 6 月 30 日前完工。

3. 投标人资格要求

本次邀标要求投标人在资质、设备、资金等方面具有相应的施工
能力。

4. 投标报名时限及要求

凡有意参加投标者请于 2023 年 6 月 7 日 之前至江西萍乡国
家粮食储备库有限公司综合部进行报名,并缴纳保证金人民币壹万元
整。中标人此款项转为履约保证金,未中标者该款项在开标后五个工
作日内全额退回(不计息)。

5. 投标文件的递交及开标

5.1 投标文件递交的截止时间为 2023 年 6 月 8 日 17 时 30
分。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

5.2 开标时间及地点：2023 年 6 月 9 日 10 时在江西萍乡国家粮食储备库有限公司（市经开区朝阳中路 26 号）中会议室进行开标，以最低报价确定中标人。

6. 邀标人信息

邀标人：江西萍乡国家粮食储备库有限公司

开户银行：赣州银行萍乡分行营业部

账号：2836000103080000362

地 址：江西省萍乡市经开区朝阳中路 26 号

邮编：337000

联系人：张紫垚

电话：18979957800





江西萍乡国家粮食储备库有限公司 新增视频监控系统升级建设项目设备清单

粮库公司监控系统升级建设新增清单				
序号	名称	型号规格	单位	数量
1	枪型摄像头	红外阵列筒型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持移动侦测与异常侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高	台	8
2	枪型摄像头支架	国产	个	8
3	半球型监控摄像头	采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持人脸抓拍功能 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境 支持电动变焦 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 FWDA3/F-IZS型号支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高	台	2
4	摄像头电源	12V2A	个	9
5	32路硬盘录像机16盘位	【硬件规格】 3U标准机架式16盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB） 2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大支持8K输出 2个10M/100M/1000Mbps网口 2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 1个eSATA接口 16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电接口：1路（DC12V 1A） 串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 （仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）	台	1



6	12TB监控硬盘	监控专用	块	16
7	12TB监控硬盘	监控专用	块	4
8	定制立杆	3米立杆侧装	根	1
9	电源线	RVV2*1.0	米	300
10	室外综合一体网线	8芯专用电缆	箱	2
11	8口交换机	8口百兆交换机	个	1
12	5口交换机	5口百兆交换机	个	1
13	插座	插座6孔1.8米	个	2
14	PVC管材	PVC20Φ	米	400
15	辅材	水晶头, 卡子, 胶布, 弯头等	批	1
16	施工费	摄像头安装、拆除原地磅车牌识、高点加装	项	1
17	球型监控摄像头	高清 固定球型摄像机 1/3英寸格式高清晰度彩色模式带云台	台	1
18	智能化办公电脑	英特尔酷睿I3CPU/8G/256G/集显/23.8寸	套	5
19	打印机	A4激光一体机(支持双面打印, 带复印、扫描功能)	台	3
20	身份证读卡器	专业身份证读卡器(省粮食系统专用)	台	1

鸿运达监控设备新增清单

序号	名称	型号规格	单位	数量
21	省数据网关	<p>指标项 : 技术规格要求 外观: 采用高强度金属一体成型铝合金材料, 无附加散热配件 表面特殊抗腐蚀, 抗盐雾处理: 主芯片 : Intel Cedar Trail-M 双核 1.86GHz 主频及以上 内存 : 采用板贴内存颗粒设计, DDRIII 2G 存储 : Msata SSD1 X TF Card 电源输入: DC 12V 输入电源 显示 : HDMI X 1 网络接口: 2 X 千兆自适应 I/O 接口: 2 1 扩展接口 : Wifi, 4G 功耗 : 整机运行功耗 < 16W 工作温度 : -10 - 60℃ 工作湿度 : 5% ~ 95 % 非凝结 硬件稳定性要求: 为了确保设备长期运行稳定可靠, 要求本次设备采用单主板设计, 且所有主芯片、内存颗粒、网络接口、RS485 接口都采用直接板贴形式, 内存不得采用插槽+内存条形式, 网络和 RS485 接口不得采用扩展板或扩展模块形式。 预装操作系统: Ubuntu CentOS Server 16.04 及以上版本的 Linux 系统/ 7.5.1804 及以上版本的 Linux 系统 数据处理能力: 可实现对符合标准 Modbus TCP 协议的测温分机、空调、气调控制模块、 通风控制模块、测气分机、智能电表等设备的数据采集及指令交互; 可实现对采用 RS485 协议的测温主机实现数据采集及指令交互; 支持通过 Onvif 协议实现对库点本地局域网内监控流地址及球机云台控制指令转发的 HTTP RESTful API 服务; 可实现与省平台联网对接需遵循MQTT传输标准并符合JXGDMQ全省统一应用接口协议;</p>	台	1



22	4路硬盘录像机	4路硬盘录像机	台	1
23	4TB监控硬盘	监控专用	块	1
24	5口交换机	TL-SF1005+5口百兆交换机	个	1
25	辅材	插座、水晶头，网络跳线，胶布	批	1
26	施工费	根据现场环境安装调试	项	1
27	网线	超6类线	米	110